

平成25年10月

# 第18回臨時会

## 町長提出議案

横浜・早咲地区津波避難タワー建設工事の請負契約の締結

指名業者7社(町内外業者)による指名競争入札を行い、落札業者が決定。

【横浜地区】 位置は、同地区のお寺十林庵寺の南側。設計浸水深(※1)は7m、避難想定人数は130人で、敷地が狭いために2階建ての設計



横浜地区の建設予定地

とし、面積は1階が70・29㎡、2階が防災倉庫部を除き65・49㎡の計153・78㎡、高さ(※2)は、1階が11m、2階が14mとした。  
【早咲地区】 位置は、現在工事が進んでいる国道大方改良早咲地区の北側。設計浸水深は10m、避難想定人数は140人、避難フロアの面積は防災倉庫部分を除き156・26㎡、高さは、設計浸水深に余裕高を4mとり14mとした。

- 金額…2億4885万円
- 契約先…(株)山沖建設
- 工期…平成25年10月28日
- ～平成26年3月31日

可決(全員)

- ※1…当地点の最大浸水想定値の小数点以下を切上げた値
- ※2…設計浸水深に県の基準に基づく余裕高4mを加えた値



早咲地区の建設予定地

浜の宮・町地区津波避難タワー建設工事の請負契約の締結

指名業者7社(町内外業者)による指名競争入札を行い、落札業者が決定。

【浜の宮地区】 位置は、大方あかつき館の北面に接した場所。設計浸水深は5m、避難想定人数は100人、避難



浜の宮地区の建設予定地

フロアの面積は防災倉庫部分を除き115・46㎡。高さは9mとした。なお、大方あかつき館屋上も避難場所として指定しており、屋上の避難想定人数は165人で、合計265人の避難スペースが確保される。

【町地区】 位置は、クボタ電気店の北側。避難想定人数は120人で、避難フロアの面積は防災倉庫部分を除き132・07㎡、高さは13mとした。

- 金額…2億3625万円
- 契約先…西南総合建設(株)
- 工期…平成25年10月28日
- ～平成26年3月31日

可決(全員)



町地区の建設予定地

万行地区津波避難タワー建設工事の請負契約の締結  
指名業者7社(町内外業者)による指名競争入札を行い、落札業者が決定。

【万行地区】 位置は、旧浜松保育所敷地内で既存の避難タワーの東面に接した場所。設計浸水深は10m、避難想定人数は300人で避難フロアの面積は防災倉庫部分を除き、353・86㎡、高さは14mとした。

- 金額…2億475万円
- 契約先…(株)土居建設
- 工期…平成25年10月28日
- ～平成26年3月31日

可決(全員)



万行地区の建設予定地